

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.3.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu”

Wyjaśnienia na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Poz. nr 53. Przedmiar robót – pozycja dotyczy wykonania przebudowy sieci ciepłowniczej. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego przedmiotowej przebudowy wraz z uzgodnieniami użytkownika sieci

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym na przebudowę sieci ciepłowniczej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie schematu montażowego oraz profilu przebudowywanej sieci ciepłowniczej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje schematem montażowym ani profilem przebudowywanej sieci ciepłowniczej.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie typu rur preizolowanych (rury ze szwem, bez szwu) przewidzianych do zabudowy na przedmiotowym zadaniu.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia iż do wykonania nowego odcinka ciepłociągu należy zastosować rury preizolowane bez szwu o poniższej specyfikacji:

- 2xØ65 o długości 16 m (łączna długość rury Ø65 – 32 m)
- 2xØ50 o długości 8 m (łączna długość rury Ø50 – 16 m)
- 2xØ40 o długości 9 m (łączna długość rury Ø40 – 18 m)

Pytanie nr 4:

Prosimy o określenie typu muf przewidzianych do zabudowy na ciepłociągu (termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie)

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż na połączeniach ciepłociągu należy zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Pytanie nr 5:

Prosimy o określenie rodzaju badań nieniszczących połączeń spawanych na przedmiotowym ciepłociągu

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż połączenia spawane podlegać będą badaniom metoda ultradźwiękową

Pytanie nr 6:

Czy przebudowany ciepłociąg ma być wyposażony w instalację wykrywania zawilgocenia?

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia iż przedmiotowy odcinek kanału winien być wyposażony w instalację wykrywania zawilgocenia.

Pytanie nr 7:

Czy należy wykonać próby ciśnieniowe i płukania przebudowywanej sieci? W której pozycji należy wycenić przedmiotowe roboty.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia iż przed ponownym uruchomieniem sieci ciepłowniczej przebudowywany odcinek musi zostać poddany próbie szczelności i płukania. Przedmiotowe roboty należy wycenić w poz. 53 przedmiaru robót.

Pytanie nr 8:

W przypadku braku dokumentacji prosimy o określenie ilości kształtek preizolowanych (kolana, trójniki, zawory) oraz ilości muf i spawów.

Wyjaśnienie:

Na trasie kanału zabudowane zostaną następujące ilości kształtek preizolowanych:

1. W ciągu kanału 2xØ65:
 - kolana kątowe 45° - 4 szt.
 - kolana kątowe 90° - 2 szt.
 - trójnik 65/50/40 – 2 szt.
2. W ciągu kanału 2xØ50:
 - kolana kątowe 45° - 4 szt.
 - zawory – 2 szt.
3. W ciągu kanału 2xØ40:
 - kolana kątowe 45° - 4 szt.
 - zawory – 2 szt.

Ilości muf należy przyjąć następująco:

- rury fi 65 – 18 szt.
- rury fi 50 – 14 szt.
- rury fi 40 – 14 szt.

Ilość połączeń spawanych należy dostosować do ilości łączonych kształtek i rur preizolowanych.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)