



PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



- A

  - kośćka betonowa gr. 8 cm (grafił)
  - podsyпка cem.-piask. gr. 3 cm
  - górný tłuczeń kamienny gr. 10 cm
  - dolny tłuczeń kamienny gr. 25 cm
  - pospółka gr. 10 cm
- B

  - kośćka betonowa gr. 8 cm
  - podsyпка cem.-piask. gr. 3 cm
  - górný tłuczeń kamienny gr. 10 cm
  - dolny tłuczeń kamienny gr. 25 cm
  - pospółka gr. 10 cm
- C

  - kośćka betonowa gr. 8 cm
  - podsyпка cem.-piask. gr. 3 cm
  - górný tłuczeń kamienny gr. 15 cm
  - pospółka gr. 10 cm

Projekt budowy miejsc postojowych w ramach zagospodarowania terenu w rejonie wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Pawłowickiej w Strumieniu wraz z przebudową zjazdu "A" i budową zjazdu "B"			
Inwestor:	GMINA STRUMIEN	12.2014r.	
Rysunek:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	skala: 1:50	
Projektował	mgr inż. Marian Botorek upr. nr. 654/01	Rys. Nr 3	