

IR.271.1.2.2018

Strumień, 31.01.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 61120S ulicy Oblaski w Drogomyślu-etap 1”.

W związku z otrzymaną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót na w/w zadanie znajduje się Element 7.1 „Przebudowa gazociągu” poz. 46 do 52. Na stronie internetowej Zamawiającego brak rysunków oraz dokumentacji technicznej gazociągu niezbędnych do prawidłowej wyceny robót. Prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ poprzez wykreślenie w przedmiarze robót Elementu 7.1 „Przebudowa gazociągu” poz. 46 do 52. Roboty należy prowadzić zgodnie z załączonymi do niniejszej odpowiedzi warunkami wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)

Z up. Burmistrza
Jacek Legierski
Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Skoczowie
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów
tel. 33 853 38 84, faks 33 853 11 17
rg.skoczów@gsgaz.pl

Firma Projektowo-Budowlana
« ML DESIGN »
Ul. Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce
Małe

Wasz znak:

Skoczów, 04.08.2014

Nasz znak: B882/440-138 / 08/14


Dot.: projektu przebudowy ulicy Oblaski w Drogomyślu

Odpowiadając na Wasze pismo w sprawie j.w. przesyłamy projekt przebudowy ulicy Oblaski w Drogomyślu z naniesioną siecią gazową średniego ciśnienia, wg. stanu na dzień 04.08.2014 (nie wyklucza się istnienia w terenie gazociągów niezinventaryzowanych geodezyjnie), które uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

- przed przystąpieniem do robót w należy pisemnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Skoczowie, podając termin rozpoczęcia robót, nazwisko, adres kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- w celu dokładnej lokalizacji gazociągu należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Skoczowie.
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu w Skoczowie, celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.
- w przypadku głębokich wykopów (poniżej poziomu naszego uzbrojenia) gazociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
- przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym gazociągiem zachować odległość pionową min. 0,5 m lub zbudować rurę ochronną wg obowiązujących przepisów.
- przy przebiegu równoległym zachować odległość poziomą od gazociągu wynoszącą min. 0,5 m.
- kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż:
 - dla g-gów ułożonych w ziemi bez rur ochronnych 45°
 - dla g-gów ułożonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych 60°
- przy lokalizacji projektowanych studzienek kanalizacyjnych zachować odległość poziomą od gazociągu min. 1,0 m

- prace prowadzone w pobliżu naszych urządzeń prowadzić pod nadzorem naszego przedstawiciela.
- wytyczenie trasy w terenie uzgodnić z Rozdzielnią Gazu w Skoczowie.
- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do Dziennika Budowy o odbiorze stanu technicznego gazociągu.
- wszelkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem gazociągu lub przebudową ponosi Inwestor.
- W przypadku konieczności przebudowy gazociągu wszelkie koszty przebudowy ponosi inwestor.
- Po robotach budowlanych rzędna posadowienia gazociągu powinna pozostać bez zmian

Uzgodnienie ważne jest 1 rok.


KIEROWNIK
Rejon Dystryktu Gazu
w Skoczowie
Krzysztof Gawlas