

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1		KORYTARZ - CZĘŚĆ I - ZEJŚCIE DO ŚWIETLICY		
1.1		roboty malarskie		
1 d.1.1	KNR 4-01 1211-08	Opalanie oraz ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni ścian	m ²	52,10
2 d.1.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych aluminiowych	m	37,00
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod nakładanie tynków mozaikowych	m ²	52,10
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	52,10
5 d.1.1	KNR 0-17 0929-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²	52,10
6 d.1.1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa o grubości 2,0 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach - tynk mozaikowy Euromix Graniti (lub równoważny)	m ²	52,10
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m ²	97,23
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	97,23
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	97,23
10 d.1.1	KNR 2-14 0806-02 analogia	Wypełnienie szczelin akrylem pomiędzy korytkiem kablowym, a sufitem	m	18,45
11 d.1.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m	8,10
Razem dział: roboty malarskie				
1.2		roboty stolarskie		
12 d.1.2	KNR 4-01 0917-06	Demontaż klamek z rozetami	szt.	3,00
13 d.1.2	KNR 4-01 0901-08	Montaż drewnianej opaski drzwiowej malowanej pod kolor drzwi	m	15,90
14 d.1.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²	11,07
15 d.1.2	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.	3,00
16 d.1.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna + utylizacja starych okien	m ²	4,38
17 d.1.2	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	4,38
18 d.1.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	18,00
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie parapetów wewnętrznych - pcv długości 1,50 m, szerokości 35cm - parapet nakładany kolor biały	szt.	2,00
Razem dział: roboty stolarskie				
1.3		roboty elektryczne		
20 d.1.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.	10,00
21 d.1.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,00
22 d.1.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	10,00
23 d.1.3	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x36W	kpl.	8,00
24 d.1.3	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x36W wraz z modulem awaryjnym 3h	kpl.	2,00
25 d.1.3	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	prób.	2,00
26 d.1.3	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	2,00
Razem dział: roboty elektryczne				
1.4		roboty inne		
27 d.1.4	KNR 4-01 0813-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek gresowych posadzkowych - pierwsza	płyt.	4,00
28 d.1.4	KNR 4-01 0813-08	Wymiana lub uzupełnienie płytek gresowych posadzkowych - każda następna	płyt.	10,00
29 d.1.4	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Montaż listwy aluminiowej dylatacyjnej posadzkowej do glazury	m	1,60
30 d.1.4	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa dylatacji ścian płytą meblową	m ²	4,55
31 d.1.4	KNR 4-02 0516-03	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego płytowego (zaliczyć tylko R)	kpl.	2,00
32 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż obudowy grzejnika z lakierowanej blachy połączonej z lakierowaną płytą MDF	kpl.	2,00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar
33 d.1.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	4,00
34 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.	4,00
35 d.1.4	KNR 2-28 0315-01 analogia	Dostawa i montaż znaków - kierunek drogi ewakuacyjnej	kpl.	4,00
Razem dział: roboty inne				
Razem dział: KORYTARZ - CZĘŚĆ I - ZEJŚCIE DO ŚWIETLICY				
2		KORYTARZ - CZĘŚĆ II - HALL GŁÓWNY		
2.1		roboty malarskie		
36 d.2.1	KNR 4-01 1211-08	Opalanie oraz ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni ścian	m ²	95,89
37 d.2.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych aluminiowych na narożach	m	61,60
38 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod nakładanie tynków mozaikowych	m ²	95,88
39 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	95,88
40 d.2.1	KNR 0-17 0929-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²	95,88
41 d.2.1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa o grubości 2,0 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach - tynk mozaikowy Euromix Graniti (lub równoważny)	m ²	95,88
42 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	173,98
43 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m ²	173,99
44 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	173,99
45 d.2.1	KNR 2-14 0806-02 analogia	Wypełnienie szczelin akrylem pomiędzy korytkiem kablowym, a sufitem	m	20,80
46 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m	36,50
Razem dział: roboty malarskie				
2.2		roboty stolarskie		
47 d.2.2	KNR 4-01 0917-06	Demontaż klamek z rozetami	szt.	6,00
48 d.2.2	KNR 4-01 0901-08	Montaż opaski opaski drzwiowej malowanej pod kolor drzwi	m	31,80
49 d.2.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²	22,14
50 d.2.2	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.	6,00
51 d.2.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna	m ²	10,48
52 d.2.2	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	10,48
53 d.2.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	32,40
54 d.2.2	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie parapetów wewnętrznych - pcv długości 2,40 m, szerokości 35cm - parapet nakładany kolor biały	szt	3,00
55 d.2.2	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie parapetów wewnętrznych - pcv długości 1,80 m, szerokości 25cm - kolor buk, montowany na wspornikach	szt	1,00
Razem dział: roboty stolarskie				
2.3		roboty elektryczne		
56 d.2.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem	szt.	15,00
57 d.2.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,00
58 d.2.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	15,00
59 d.2.3	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłókwowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x36W	kpl.	11,00
60 d.2.3	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłókwowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x36W wraz z modułem awaryjnym 3h	kpl.	4,00
61 d.2.3	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	prób.	2,00
62 d.2.3	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	2,00
Razem dział: roboty elektryczne				
2.4		roboty inne		
63 d.2.4	KNR 4-01 0813-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek gresowych posadzkowych - pierwsza	płyt.	6,00
64 d.2.4	KNR 4-01 0813-08	Wymiana lub uzupełnienie płytek gresowych posadzkowych - każda następna	płyt.	12,00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar
65 d.2.4	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Montaż aluminiowej listwy dylatacyjnej posadzkowej do glazury	m	3,25
66 d.2.4	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa dylatacji ścian płytą meblową	m ²	9,14
67 d.2.4	KNR 4-02 0516-03	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego płytowego (zaliczyć tylko R)	kpl.	4,00
68 d.2.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż obudowy grzejnika z lakierowanej blachy połączonej z lakierowaną płytą MDF	kpl	3,00
69 d.2.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1,00
70 d.2.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.	1,00
71 d.2.4	KNR 2-28 0315-01 analogia	Dostawa i montaż znaków - kierunek drogi ewakuacyjnej	kpl.	4,00
72 d.2.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablic korkowych w aluminiowej ramie, np. firmy bam wg wymiarów: 90x60 cm - (nr. kat.W78-011) - 1szt 120x180 cm - (nr. kat.W78-008) - 1szt 150x100 cm - (nr. kat.W78-010) - 4szt	kpl	1,00
Razem dział: roboty inne				
Razem dział: KORYTARZ - CZĘŚĆ II - HALL GŁÓWNY				
3		KORYTARZ - CZĘŚĆ III - PORTIERNIA, WIATROŁAP		
3.1		roboty malarskie		
73 d.3.1	KNR 4-01 1211-08	Opalanie oraz ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni ścian	m ²	9,86
74 d.3.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych aluminiowych na narożach	m	19,60
75 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod nakładanie tynków mozaikowych	m ²	9,86
76 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	9,86
77 d.3.1	KNR 0-17 0929-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²	9,86
78 d.3.1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa o grubości 2,0 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach - tynk mozaikowy Euromix Graniti (lub równoważny)	m ²	9,86
79 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachlowaniem nierówności	m ²	81,89
80 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m ²	81,89
81 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	81,89
82 d.3.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m	36,50
Razem dział: roboty malarskie				
3.2		roboty stolarskie		
83 d.3.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00
84 d.3.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	2,19
85 d.3.2	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²	2,19
86 d.3.2	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - OKIENKO PODAWCZE OTWIERANE o wymiarach 1,20m*1,20m	m ²	1,44
87 d.3.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	16,20
88 d.3.2	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie parapetów wewnętrznych - pcv długości 1,50 m, szerokości 35cm - parapet nakładany kolor biały	szt	1,00
Razem dział: roboty stolarskie				
3.3		roboty elektryczne		
89 d.3.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.	2,00
90 d.3.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,00
91 d.3.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	2,00
92 d.3.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	2,00
93 d.3.3	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x36W	kpl.	2,00
94 d.3.3	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	1,00
95 d.3.3	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1,00
Razem dział: roboty elektryczne				

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar
3.4		roboty inne		
96 d.3.4	KNR 4-02 0516-03	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego płytowego (zaliczyć tylko R)	kpl.	1,00
97 d.3.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1,00
98 d.3.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.	1,00
99 d.3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	7,83
100 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	7,83
101 d.3.4	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	7,83
102 d.3.4	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	7,83
103 d.3.4	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	12,30
104 d.3.4	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	12,30
Razem dział: roboty inne				
Razem dział: KORYTARZ - CZĘŚĆ III - PORTIERNIA, WIATROŁAP				