

OGRODZENIE PRZY LKS WISŁA STRUMIEŃ (w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS Wisła w Strumieniu)

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: OGRODZENIE PRZY LKS WISŁA STRUMIEŃ (w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS Wisła w Strumieniu)				
1	45340000-2	OGRODZENIE - odcinek A-C	1	13
2	45340000-2	OGRODZENIE - odcinek C-E	14	21
3	45340000-2	OGRODZENIE - odcinek F-G	22	34

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: OGRODZENIE PRZY LKS WISŁA STRUMIEŃ (w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS Wisła w Strumieniu)						
1		45340000-2	OGRODZENIE - odcinek A-C			
1	STWi d.1 OR 1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z bramą wjazdową	m		
			4,20 + 59,80	m	64,000	
					RAZEM	64,000
2	STWi d.1 OR 1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków ogrodzeniowych wraz z odkopaniem i odtworzeniem terenu	szt.		
			64,00 / 2,5 + 3	szt.	28,600	
					RAZEM	28,600
3	STWi d.1 OR 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
			64,00 * 0,02	t	1,280	
					RAZEM	1,280
4	STWi d.1 OR 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 4 km ponad 1 km Krotność = 4	t		
			1,280	t	1,280	
					RAZEM	1,280
5	STWi d.1 OR 1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej (gr.preta 2,7 mm) wysokości 1.5 m na słupkach stalowych ocynkowanych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.5 m wraz z wykonaniem wykopów punktowych gł. 1,10 m i zabetonowaniem słupka ogrodzeniowego w gruncie	m		
			59,80	m	59,800	
					RAZEM	59,800
6	STWi d.1 OR 1	kalk. własna	Dostawa i ułożenie cokołu prefabrykowanego: płyta podmurówkowa o wym.20x246 cm na podsypce piaskowej.	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
7	STWi d.1 OR 1	kalk. własna	Dostawa i ułożenie cokołu prefabrykowanego: łącznik płyty betonowej o wys.20 cm na podsypce piaskowej.	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
8	STWi d.1 OR 1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) - pod fundament bramy, słupków narożnych i pośrednich	m3		
			0,30 * 1,10 * 6,00 + 0,25 * 2,50 * 1,10 + 0,25 * 1,50 * 1,10	m3	3,080	
					RAZEM	3,080
9	STWi d.1 OR 1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
			0,30 * 1,10 * 6,00 + 0,25 * 2,50 * 1,10 + 0,25 * 1,50 * 1,10	m3	3,080	
					RAZEM	3,080

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	STWi d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
			3,08 * 0,007	t	0,022	
					RAZEM	0,022
11	STWi d.1	KNR 2-02 1808-03	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa wysokości 1.75 m; szerokość 4,00 m z pretów stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych i malowanych antykorozyjnie i nawierzchniowo - wraz z obsadzeniem słupków bramowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	STWi d.1	KNR-W 2-01 0409-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu IV	m3		
			1,963 + 3,080	m3	5,043	
					RAZEM	5,043
13	STWi d.1	KNR-W 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV - wyrównanie terenu wzdłuż ogrodzenia	m2		
			0,50 * 67,00 * 2	m2	67,000	
					RAZEM	67,000
2		45340000-2	OGRODZENIE - odcinek C-E			
14	STWi d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej (gr.preta 2,7 mm) wysokości 1.5 m na słupkach stalowych ocynkowanych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.5 m wraz z wykonaniem wykopów punktowych gł. 1,10 m i zabetonowaniem słupka ogrodzeniowego w gruncie	m		
			30,0 + 90,0 + 67,0 + 32,0 + 33,00 - 1,20	m	250,800	
					RAZEM	250,800
15	STWi d.2	kalk. własna	Dostawa i ułożenie cokołu prefabrykowanego: płyta podmurówkowa o wym.20x246 cm na podsypce piaskowej.	szt.		
			101	szt.	101,000	
					RAZEM	101,000
16	STWi d.2	kalk. własna	Dostawa i ułożenie cokołu prefabrykowanego: łącznik płyty betonowej o wys.20 cm na podsypce piaskowej.	szt.		
			102	szt.	102,000	
					RAZEM	102,000
17	STWi d.2	KNR 2-02 1808-03	Furtka jednoskrzydłowa wysokości 1.75 m; szerokość 1,20 m z pretów stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych i malowanych antykorozyjnie i nawierzchniowo - wraz z obsadzeniem słupków bramowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	STWi d.2	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) - pod fundament słupków narożnych i pośrednich	m3		
			0,25 * 1,50 * 1,10 * 3 + 0,25 * 2,50 * 1,10 * 3 + 0,25 * 2,00 * 1,10	m3	3,850	
					RAZEM	3,850

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	STWi d.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
			$0,25 * 1,50 * 1,10 * 3 + 0,25 * 2,50 * 1,10 * 3 + 0,25 * 2,00 * 1,10$	m3	3,850	
					RAZEM	3,850
20	STWi d.2	KNR-W 2-01 0409-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu IV	m3		
			$9,006 + 3,85$	m3	12,856	
					RAZEM	12,856
21	STWi d.2	KNR-W 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV - wyrównanie terenu wzdłuż ogrodzenia	m2		
			$0,50 * 252,0 * 2$	m2	252,000	
					RAZEM	252,000
3		45340000-2	OGRODZENIE - odcinek F-G			
22	STWi d.3	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z furtką	m		
			$32,0 + 66,00$	m	98,000	
					RAZEM	98,000
23	STWi d.3	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków ogrodzeniowych wraz z odkopaniem i odtworzeniem terenu	szt.		
			$(66,0 + 32,0) / 2,5$	szt.	39,200	
					RAZEM	39,200
24	STWi d.3	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
			$98,00 * 0,02$	t	1,960	
					RAZEM	1,960
25	STWi d.3	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 4 km ponad 1 km Krotność = 4	t		
			1,96	t	1,960	
					RAZEM	1,960
26	STWi d.3	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej (gr.preta 2,7 mm) wysokości 1.5 m na słupkach stalowych ocynkowanych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.5 m wraz z wykonaniem wykopów punktowych gł. 1,10 m i zabetonowaniem słupka ogrodzeniowego w gruncie	m		
			$66,00 + 32,00 - 1,20$	m	96,800	
					RAZEM	96,800
27	STWi d.3	KNR 2-02 1808-03	Furtka jednoskrzydłowa wysokości 1.75 m; szerokość 1,20 m z pretów stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych i malowanych antykorozyjnie i nawierzchniowo - wraz z obsadzeniem słupków bramowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	STWi d.3 OR 1	kalk. własna	Dostawa i ułożenie cokołu prefabrykowanego: płyta podmurówkowa o wym.20x246 cm na podsypce piaskowej.	szt.		
			40	szt.	40,000	
					RAZEM	40,000
29	STWi d.3 OR 1	kalk. własna	Dostawa i ułożenie cokołu prefabrykowanego: łącznik płyty betonowej o wys.20 cm na podsypce piaskowej.	szt.		
			41	szt.	41,000	
					RAZEM	41,000
30	STWi d.3 OR 1	KNR-W 2-19 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi	zabezp.		
			1	zabezp.	1,000	
					RAZEM	1,000
31	STWi d.3 OR 1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) - pod fundament słupków narożnych i pośrednich	m3		
			$0,25 * 1,50 * 1,10 * 2 + 0,25 * 2,50 * 1,10 * 2 + 0,25 * 2,00 * 1,10$	m3	2,750	
					RAZEM	2,750
32	STWi d.3 OR 1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
			$0,25 * 1,50 * 1,10 * 2 + 0,25 * 2,50 * 1,10 * 2 + 0,25 * 2,00 * 1,10$	m3	2,750	
					RAZEM	2,750
33	STWi d.3 OR 1	KNR-W 2-01 0409-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu IV	m3		
			$3,496 + 2,75$	m3	6,246	
					RAZEM	6,246
34	STWi d.3 OR 1	KNR-W 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV - wyrównanie terenu wzdłuż ogrodzenia	m2		
			$0,50 * 98,0 * 2$	m2	98,000	
					RAZEM	98,000