



Wyjaśnienia na pytania

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.6.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie- etap I”

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W przetargu na budowę kanalizacji brak jest:

Projektu i uzgodnień na wykonanie przewiertu pod torami kolejowymi.

Wyjaśnienie 1

Projekt przekroczenia pod torami linii kolejowej stanowi integralną częścią załączonej dokumentacji projektowej-projekt wykonawczy cz. technologiczna rozdział. 2.4.1.

Zamawiający dysponuje decyzją pozwolenia na budowę w terenie zamkniętym wraz z dokumentacją i właściwymi uzgodnieniami.

Pytanie 2

W przetargu na budowę kanalizacji brak jest:

Projektu i uzgodnień na przewiert pod drogą krajową.

Wyjaśnienie 2:

Projekt przekroczenia pod drogą wojewódzką nr 939 (ul. 1 Maja) stanowi integralną częścią załączonej dokumentacji projektowej -projekt wykonawczy cz. technologiczna rozdział. 2.6.

Zamawiający dysponuje decyzją pozwolenia na budowę przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 939 ul. 1 Maja w Strumieniu wraz z dokumentacją i właściwymi uzgodnieniami.

Pytanie 3

Proszę określić na jakich rzędnych ma być posadowiona pompownia ścieków bo w zestawieniu studni kanalizacyjnych jest głębokość 4,4 m a na rysunku 4.1 jest 5,05 m z czego to wynika oraz czy pompownia ma być wyłącznie z polimerobetonu lub może być z kręgów żelbetowych.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KATOWICACH

Wyjaśnienie 3:

Pompownia ścieków ma być posadowiona zgodnie z rzędnymi wg rys. 4.1.

Technologię wykonania zbiornika dla przepompowni sieciowej należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4

Dlaczego projektant nie przewiduje komory ze ścianką szczelną na posadowienie pompowni, jak poziom wód kształtuje się na głębokości 3m.

Wyjaśnienie 4:

Zbiornik z polimerobetonu jest zbiornikiem z materiału nieprzepuszczalnego dla cieczy.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)