

Zakres prac renowacyjnych nawierzchni boiska LKS „ZRYW” Bąków.

1. Badanie podłoża na podstawowych składnikach odżywczych dla roślin tj. fosfor, potas, magnez, wapń, azot oraz badanie pH gleby i jej zasolenia.
Badania laboratoryjne wykonać należy po wcześniejszym pobraniu próbek z podłoża boiska w celu ustalenia optymalnego planu nawożenia murawy na najbliższe 2 lata.
2. Odchwaszczanie boiska poprzez wykonanie oprysku chwastobójczego np. przy pomocy herbicydu systemicznego w dawkach zalecanych przez producenta.
3. Wyrównanie podłoża poprzez dosypanie ziemi urodzajnej i wybronowanie podłoża.
UWAGA: ziemię urodzajną dostarcza Zamawiający, nakłady robocizny zapewnia Wykonawca.
4. Piaskowanie nawierzchni boiska na całej powierzchni około 7 000 m² piaskiem rzecznym o frakcji 0,2 – 2 mm w ilości około 100 t.
Uwaga: Piasek dostarcza Zamawiający.
5. Głębokie spulchnienie nawierzchni (warstwy wegetacyjnej gleby) na głębokość 20 cm za pomocą urządzenia z wibrującymi nożami w pionie i w poziomie lub innymi podobnymi urządzeniami na całej powierzchni boiska.
6. Aeracja (napowietrzanie) nawierzchni na całej powierzchni boiska w zagęszczeniu około 300 otworów na m² powierzchni boiska.
7. Zasiew perforacyjny trawy na całej powierzchni boiska, mieszanka traw przeznaczona na boiska sportowe odpowiednio dobrana do warunków atmosferycznych i terminu zasiewu.
Wykonawca dostarcza nasiona trawy oraz ustala jej dawkę.
8. Włókovanie boiska włóką siatkową, po całej nawierzchni, w celu dokładniejszego rozprowadzenia piasku po murawie oraz przykrycie wysianych nasion traw.
9. Nawożenie startowe nawozem o wydłużonym czasie działania do 2 – 3 miesięcy zapewniający szybszy wzrost i rozwój młodej trawy po zasiewie.
Nawóz dostarcza Wykonawca oraz ustala jego dawkę.

Przyjąć powierzchnie boiska 7 000 m²

Adres boiska:

LKS „ZRYW” Bąków
Bąków ul. Żniwna 10
43 – 246 Strumień

Termin Realizacji prac od 9.09.2013r do 15.10.2013r