



Strumień, 17.03.2016

Wyjaśnienia na pytania

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.3.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu” w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu”

W związku z otrzymanymi zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze „przebudowa układu kotłowni wraz z montażem pomp ciepła ...” w poz. 10.17 zaliczono 74,25 mb rur preizolowanych Uponor Ecoflex Thermo Twin 2 x 63,58/200 natomiast w zestawieniu materiałów w poz.52 zaliczono 150 mb tych rur.

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest objęta ilość 74,25 mb rur preizolowanych i stosownie do tego ilość robót ziemnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Dokumentacja techniczna w części dotyczącej przebudowy kotłowni gazowej wraz z montażem pomp ciepła przewiduje montaż dwóch pomp ciepła, do każdej pompy zgodnie z technologią robót ciepłowniczych doprowadzona musi być jedna rura preizolowana składająca się z dwóch części: zasilania i powrotu czyli rura typu „twin”.

W poz. 10.17 przedmiaru prawidłowo zatem zaliczono 74,25 mb rury systemowej Uponor Ecoflex Thermo **Twin** 2 x 63,58/200 (składającej się z rury zasilającej i powrotnej każda) jak i prawidłowo zaliczono ilość robót ziemnych.

Poz. 52 jest pozycją z tabeli nr 27 dokumentacji technicznej w części przebudowy kotłowni gazowej i mówi o przewodach rurowych w rurze osłonowej

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)

Z up. Burmistrza
Jacek Legierski
Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów