


RZUT PARTERU --- LOKALE USŁUGOWE



Zakres robót związany z remontem lokali usługowych będzie obejmował:

- wymiana stolarki okiennej (3 szt.) w lokalach usługowych,
- wymiana drzwi zewnętrznych (2 szt.) w lokalach usługowych,
- zamurowanie otworów przejściowych pomiędzy lokalami usługowymi i zabudowa nadproża,
- przygotowanie powierzchni stropów wraz naprawą tynku i malowaniem farbami mineralnymi,
- wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach zewnętrznych - tynki renowacyjne (sólochłonne) + malowanie farbami krzemianowymi (paroprzepuszczalnymi),
- wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych cem - wap na ścianach wraz z malowaniem farbami mineralnymi,
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k + malowanie,
- wykonanie poziomej izolacji cieplnej i p-wilgociowej,
- wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatką stalową,
- ułożenie płytek podłogowych gres wraz z cokolikami,
- renowacja drzwi do korytarza - przejście z lokalu usługowego nr 1,
- demontaż drzwi do korytarza i zamurowania otworu drzwiowego - przejście z lokalu usługowego nr 2,
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej (WLZ i tablice bezpiecznikowe TB1 i TB2, instalacja gniazd 1 - fazowych, instalacja oświetleniowa, instalacja grzewcza, wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
- zabezpieczenie okien i drzwi na czas wykonywania robót remontowych

Nazwa projektu: Remont lokali usługowych nr 1 i w budynku mieszkalno - usługowym (kamienicy rynkowej) przy ul. Rynek 1 w Strumieniu

Faza:projekt

Tytuł: RZUT PARTERU - LOKALE USŁUGOWE - zakres robót

Data: 15.03.2019

Projektował:
Opracował: inż. bud. Marek Węglorz
Sprawdził:

Skala: 1:50
J. miary: cm
Nr rys: 02