


RZUT DACHU - stan projektowany



Zakres związany z wymianą świetlika dachowego nad klatką schodową będzie obejmował:

- wykonanie rusztowań wewnętrznych na klatce schodowej (pod świetlikiem dachowym),
- demontaż istniejącego świetlika dachowego,
- oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej stalowej konstrukcji wsporczej,
- wykonanie uzupełniającej konstrukcji wsporczej pod zabudowę świetlika,
- dostawa i montaż świetlika dachowego wg stanu odtworzeniowego,
- uzupełnienie obróbek blacharskich,
- naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych po wymianie świetlika,
- otynkowanie ścian zewnętrznych w pasie pomiędzy świetlikiem dachowym a połacią dachu,
- zabudowa krótek wentylacyjnych w otworach ściennych - 2 szt.,
- gruntowanie i malowanie ścian zewnętrznych w pasie pomiędzy świetlikiem dachowym a połacią dachu farbami silikonowymi (np. ATLAS SALSA - kolorystyka w dostosowaniu do koloru elewacji budynku - ściany gładkie kolor podstawowy: ATLAS SAH 0162,
- odtworzenie instalacji odgromowej.

Nazwa projektu: Remont elewacji budynku
mieszkalno - usługowego (kamienicy rynkowej),
wymiana okien i drzwi, wymiana świetlika
dachowego nad klatką schodową - Strumień, ul.
Rynek 1

Faza:projekt

Tytuł: Rzut dachu - stan projektowany

Data: 02.03.2020

Projektował:
Opracował: inż. bud. Marek Węglorz
Sprawdził:

Skala: 1:100
J. miary: cm
Nr rys: 12